工程项目预算造价汇总表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目（三期）

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	913282.6
1.1	1.羊角镇西埇小学改造	765307.1
1.1.1	羊角镇西埇小学改造	765307.1
1.2	羊角镇後川小学新建保安室	22614.14
1.2.1	羊角镇後川小学新建保安室-建筑工程	21892.26
1.2.2	羊角镇後川小学新建保安室-安装工程	721.88
1.3	3.羊角镇黎明小学卫生间翻新	46410.48
1.3.1	羊角镇黎明小学卫生间翻新-改造工程	36088.29
1.3.2	羊角镇黎明小学卫生间翻新-安装工程	10322.19
1.4	4.俊川小学卫生间改造	55850.66
1.4.1	俊川小学卫生间改造-改造工程	43613.36
1.4.2	俊川小学卫生间改造-安装工程	12237.3
1.5	5.罗浮小学教学楼外墙喷仿石漆	23100.22
1.5.1	罗浮小学教学楼外墙喷仿石漆	23100.22
2	措施项目费	74141.08
2.1	其中：安全生产措施费	15143.15
3	其他项目费	91328.26
3.1	其中：暂列金额	91328.26
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	1078751.94
5	增值税	97087.67
6	合　计	1175839.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1.羊角镇西埇小学改造					765307.1
		羊角镇西埇小学改造					765307.1
		教学楼					322642.52
1	011201001003	墙、柱面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆 2.部位:外墙1	m2	1133.93	23.07	26159.77
2	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆一底两面 2.刮无沙腻子一遍 3.部位:外墙1	m2	1133.93	52.07	59043.74
3	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:金属门窗拆除 2.拆除废料外运:运距综合考虑	樘	88	60.49	5323.12
4	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1025 2.门框、扇材质:普通不锈钢门	m2	55	550	30250
5	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1016、C1516 2.框、扇材质:1.4mm厚铝合金双扇推拉窗，带上亮 3.玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃6mm	m2	123.2	406	50019.2
6	010807001006	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质:防盗网 2.品种、厚度:竖向10mm空心圆管,横向15mm方管	m2	123.2	105	12936
本页小计							183731.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖,水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.防护层材料种类:素水泥浆一遍 4.部位:地面	m2	748.5155	148.18	110915.03
8	011107004001	块料台阶	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖,水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.防护层材料种类:素水泥浆一遍 4.部位:台阶地面	m2	40.78	277.15	11302.18
9	011106003001	块料楼梯	1.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖1200*600铺实拍平,水泥浆擦缝 2.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.防护材料种类:素水泥浆一遍 4.部位:楼梯地面	m2	41.99	226.12	9494.78
本页小计							131711.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:800*150抛光砖,白水泥浆擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚1:1水泥浆加水重量20%建筑胶镶贴 4.找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5.防护材料种类:清扫基层,洒水湿润	m2	60.59	118.81	7198.7
		宿舍楼					94423.7
11	011201001004	墙、柱面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆 2.部位:外墙1	m2	387.96	23.07	8950.24
12	011403001005	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆一底两面 2.刮无沙腻子一遍 3.部位:外墙1	m2	387.96	52.07	20201.08
13	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:金属门窗拆除 2.拆除废料外运:运距综合考虑	樘	32	60.49	1935.68
14	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1025 2.门框、扇材质:普通不锈钢门	m2	17.28	550	9504
15	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1016、C1516 2.框、扇材质:1.4mm厚铝合金双扇推拉窗，带上亮 3.玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃6mm	m2	29.2	406	11855.2
本页小计							59644.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010807001008	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质:防盗网 2.品种、厚度:竖向10mm空心圆管,横向15mm方管	m2	29.2	105	3066
17	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖,水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.防护层材料种类:素水泥浆一遍 4.部位:地面	m2	229.78	148.18	34048.8
18	011106003002	块料楼梯	1.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖1200*600铺实拍平,水泥浆擦缝 2.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.防护材料种类:素水泥浆一遍 4.部位:楼梯地面	m2	15.63	215.64	3370.45
19	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:800*150抛光砖,白水泥浆擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚1:1水泥浆加水重量20%建筑胶镶贴 4.找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5.防护材料种类:清扫基层,洒水湿润	m	12.56	118.81	1492.25
		操场、足球场					348240.88
		塑胶跑道地面					148226.78
本页小计							41977.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502030002	地坪	1.混凝土强度等级:普通商品混凝土C30 2.厚度:150cm	m2	520.24	74.92	38976.38
21	040203009003	跑道塑胶地面	1.材料品种:13mm厚混合型塑胶面层（含画线、文字） 2.材料暂估价：塑胶跑道（包安装铺设）综合单价210元/m2	m2	520.24	210	109250.4
		足球场					200014.1
22	040205007003	标线	1.材料品种:白色草坪划线漆 2.工艺:草坪划线	m2	10.47	16.27	170.35
23	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量:6% 2.厚度:15cm 3.材料:石粉 4.厚度:硬底化路面	m2	766.09	46.48	35607.86
24	010502030001	地坪	1.混凝土强度等级:普通商品混凝土C30 2.厚度:20cm	m2	766.09	96.55	73965.99
25	011103001002	橡塑板楼地面	1、足球场人造草皮 2、材料暂估价：人造草皮（包安装铺设）综合单价110元/m2	m2	766.09	110	84269.9
26	050305006001	足球架	1.类型:成品足球门架3m*1.2m*2m 2、材料暂估价：足球门架（包安装）综合单价3000元/m2	个	2	3000	6000
		羊角镇後川小学新建保安室					22614.14
		羊角镇後川小学新建保安室-建筑工程					21892.26
		土石方工程					21.95
27	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	9.07	2.42	21.95
本页小计							348262.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					2658.6
28	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:外墙180mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	3.8634	688.15	2658.6
		混凝土及钢筋混凝土工程					7636.98
29	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.12	596.61	668.2
30	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.9	468.48	421.63
31	010502022001	过梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.08	547.89	43.83
32	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:普通商品混凝土C15 2.部位:楼面1	m3	1.129	413.63	466.99
33	010502019001	其他板	1.板名称:有梁板 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.71	487.76	834.07
34	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ10以内	t	0.054	4734.98	255.69
本页小计							5349.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.162	4330.01	701.46
36	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.259	5650.67	1463.52
37	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	9.04	65.43	591.49
38	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	14.34	76.5	1097.01
39	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	8.21	70.06	575.19
40	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	7.76	66.74	517.9
		门窗工程					1838.57
41	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:电解门	m2	2.1	390	819
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1516 2.框、扇材质:1.4mm厚铝合金双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm	m2	2.4	424.82	1019.57
		楼地面装饰工程					838.52
43	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级: 40厚1：4干性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*600仿古防滑地砖，美缝剂填充缝隙	m2	7.14	93.61	668.38
44	011105003001	块料踢脚线	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚DPM水泥砂砂浆（瓷砖胶） 2.面层材料品种、规格:600*150踢脚砖	m2	1.45	117.34	170.14
本页小计							7623.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水和保温工程					3183.89
45	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚粉煤灰陶粒混凝土(最薄处20厚) 2.部位:屋面	m2	7.02	29.83	209.41
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆，填充层上 2.部位:屋面	m2	7.02	21.33	149.74
47	010902002002	屋面涂膜防水	1.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	7.02	40.89	287.05
48	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1厚高分子防水卷材 2.部位:屋面	m2	7.02	35.38	248.37
49	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-II） 2.部位:外墙	m2	32.8548	69.68	2289.32
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					5202.38
50	011201001003	墙、柱面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚抗裂砂浆 2.部位:外墙	m2	32.85	45.71	1501.57
51	011403001005	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆一底两面 2.刮无沙腻子一遍 3.部位:外墙1	m2	32.85	52.07	1710.5
52	010506023001	钢丝网	1.材料品种、规格:基层清理(满挂Φ1镀锌钢丝) 2.部位:外墙	m2	32.85	16.35	537.1
本页小计							6933.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平	m2	27.44	20.76	569.65
54	011403003004	刮腻子	1.刮腻子遍数:刮腻子粉两遍 2.部位:内墙	m2	27.44	13.35	366.32
55	011403001004	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆一底两面 2.部位:内墙	m2	27.44	18.85	517.24
		天棚工程					511.37
56	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:1：2.5水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm	m2	7.14	35.08	250.47
57	011403001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:刷乳胶漆1底两面 2.部位:天棚	m2	7.14	22.97	164.01
58	011403003002	刮腻子	1.刮腻子遍数:成品腻子刮白,两遍 2.部位:天棚	m2	7.14	13.57	96.89
		羊角镇後川小学新建保安室-安装工程					721.88
59	030413003001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯(T5节能灯) 2.型号:32W 3.安装形式:吸顶式	套	1	55.33	55.33
60	030413001001	普通灯具	1.名称:座灯 2.型号:15W	套	1	25.13	25.13
61	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控暗开关	个	1	19.35	19.35
62	040801030001	插座	1.名称:五孔插座	个	3	20.35	61.05
63	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR24*12	m	14.778	18.24	269.55
64	030412004001	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格:铜芯单层塑料电线, ZRBV-4 mm2	m	44.333	5.32	235.85
本页小计							2630.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	6	9.27	55.62
		3.羊角镇黎明小学卫生间翻新					46410.48
		羊角镇黎明小学卫生间翻新-改造工程					36088.29
		拆除工程					1278.71
66	011602001001	原有讲台拆除	1.构件名称:人工拆除原有讲台 2.暂按砖砌体结构	m3	0.822	105.23	86.5
67	011606002001	原有黑板拆除	1.饰面种类:拆除原有成品塑料黑板	m2	5.25	10.83	56.86
68	011605001001	原有地面块料拆除	1.拆除的基层类型:拆除原有地面装饰层 2.饰面材料种类:块料装饰层+找平层	m2	10.92	22.28	243.3
69	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.饰面种类:拆除1.4米高铝塑板墙裙，30厚	m2	31.59	10.83	342.12
70	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:拆除墙裙以上0.4米高腻子装饰层	m2	6.48	5.57	36.09
71	041001001001	拆除路面	1.拆除原有硬底化地面 2.材料、厚度：混凝土200mm厚	m2	17.37	22.91	397.95
72	010103002002	拆除废料弃置	1.废弃料品种:拆除废料外运弃置 2.运距:综合考虑	m3	5.13	22.59	115.89
		土石方工程					1294.67
73	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别: 一、二类土 2.开挖深度:2米以内	m3	42.684	8.26	352.57
74	010102007001	回填方	1.材料品种:原土回填	m3	17.12	20.72	354.73
75	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.废料外运:综合考虑	m3	25.56	22.98	587.37
本页小计							2629

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					1872.8
76	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:内墙120mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	2.7	693.63	1872.8
		混凝土及钢筋混凝土工程					3951.07
77	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:200厚C20混凝土垫层 2.部位:化粪池	m3	2.91	438.29	1275.42
78	010501001002	石粉垫层	1.石粉垫层掺6%水泥150mm厚 2.部位:路面恢复部位	m3	2.61	263.96	688.94
79	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.11	644.24	70.87
80	010502030002	地坪	1.地坪厚度:200厚 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m2	17.37	96.55	1677.07
81	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上)φ25以内	t	0.019	4330.01	82.27
82	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件箍筋圆钢 φ10以内	t	0.003	5650.67	16.95
83	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	0.8	35.77	28.62
84	010505011001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	1.45	76.5	110.93
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					7860.85
本页小计							5823.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:清扫基层,洒水湿润(混凝土基层刮水泥浆一遍) 3.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆,分两次抹灰 4.部位:内墙2	m2	23.92	21.43	512.61
86	011403003003	刮腻子	1.刮腻子遍数:满刮耐水腻子2遍 2.部位:内墙2	m2	23.92	13.35	319.33
87	011403001004	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:油性乳胶漆,一底两面;(耐火等级:A级) 2.部位:内墙2	m2	23.92	18.85	450.89
88	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:清扫基层,洒水湿润(混凝土基层刮水泥浆一遍) 3.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2抹灰砂浆,分两次抹灰 4.部位:内墙4	m2	54.02	20.76	1121.46
89	011203003001	块料墙、柱面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖,白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重量20%建筑胶镶贴 4.部位:内墙4	m2	54.02	101.01	5456.56
		屋面及防水工程					932.14
90	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物乳液防水涂料 2.部位:楼地7	m2	16.693	55.84	932.14
		楼地面装饰工程					3034.39
本页小计							8792.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处120厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位:楼地7	m2	15.221	98.04	1492.27
92	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600 3.部位:楼地7	m2	17.56	87.82	1542.12
		其他装饰工程					15863.66
93	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石板 2.部位:台式洗手盆	m2	1.24	523.91	649.65
94	011207003001	成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:康贝特板 2.其他:详见中南标图集15ZJ512，具体位置详见图纸 3.部位:卫生间蹲位隔断	m2	49.69	115.07	5717.83
95	010502028001	化粪池、检查井	1.成品20立方玻璃钢化粪池 2.主材暂估价：8500元/个	座	1	9496.18	9496.18
		羊角镇黎明小学卫生间翻新-安装工程					10322.19
		给排水工程					9870.05
96	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:PVC-U塑料排水管 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:粘接	m	4.01	26.41	105.9
本页小计							19003.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:PP-R塑料给水管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	21.55	22.84	492.2
98	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:PVC-U塑料排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接	m	38.57	54.24	2092.04
99	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:PP-R塑料给水管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	8.82	25.92	228.61
100	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:PVC-U塑料排水管 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:粘接	m	1.826	40.87	74.63
101	030807001001	低压螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	1	80.5	80.5
102	031003006001	大便器	1.规格、类型:蹲式大便器	组	12	402.98	4835.76
103	031003003001	洗脸盆	1.规格、类型:成品挂式洗脸盆	组	2	212.13	424.26
104	031003007001	小便器	1.规格、类型:成品挂式小便器	组	3	512.05	1536.15
		电气部分					452.14
本页小计							9764.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR24*12	m	3.728	18.24	68
106	030412004001	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格:铜芯单层塑料电线, ZRBV-2.5mm2	m	11.183	3.67	41.04
107	030405015001	风扇	1.名称:排风扇 2.型号:50W	台	2	151.62	303.24
108	040801030001	插座	1.名称:二孔插座	个	2	19.93	39.86
		4.俊川小学卫生间改造					55850.66
		俊川小学卫生间改造-改造工程					43613.36
		拆除工程					2942.9
109	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除120厚砖砌墙体	m3	2.82	108.6	306.25
110	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:拆除原有破旧耐磨砖装饰层 2.饰面材料种类:块料装饰层+找平层	m2	36.97	22.28	823.69
111	011604002001	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:拆除原有破旧内墙面装饰层+找平层	m2	62.39	10.17	634.51
112	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.抹灰层种类:拆除原有天花装饰层+找平层	m2	39.32	15.32	602.38
113	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料外运弃置 2.运距:综合考虑	m3	7.97	72.28	576.07
		砌筑工程					2885.08
114	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:内墙120mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	4.1594	693.63	2885.08
本页小计							6280.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					564.02
115	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.19	644.24	122.41
116	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.032	4330.01	138.56
117	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.012	5650.67	67.81
118	010505011001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.075	76.5	235.24
		门窗工程					7448
119	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M0720 2.门框、扇材质:铝合金门 3.材料暂估价：铝合金门（包安装）综合单价：380元/m2	m2	19.6	380	7448
		屋面及防水工程					1995.23
120	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物乳液防水涂料 2.部位:卫生间改造地面	m2	35.7312	55.84	1995.23
		楼地面装饰工程					6581.82
121	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处120厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位:卫生间改造地面	m2	35.73	98.04	3502.97
本页小计							13510.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300x300 3.部位:卫生间改造地面	m2	35.73	86.17	3078.85
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					19254.19
123	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:清扫基层,洒水湿润(混凝土基层刮水泥浆一遍) 3.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2抹灰砂浆,分两次抹灰 4.部位:内墙4	m2	177.07	21.43	3794.61
124	011203003001	块料墙、柱面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖,白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重量20%建筑胶镶贴 4.部位:内墙4	m2	153.05	101.01	15459.58
125	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:清扫基层,洒水湿润(混凝土基层刮水泥浆一遍) 3.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆,分两次抹灰 4.部位:内墙2	m2	24.02		
		油漆、涂料、裱糊工程					1942.12
126	011403003003	刮腻子	1.刮腻子遍数:满刮耐水腻子2遍 2.部位:内墙2	m2	15.69	13.35	209.46
本页小计							22542.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	011403001004	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:油性乳胶漆,一底两面;(耐火等级:A级) 2.部位:内墙2	m2	15.69	18.85	295.76
128	011403003004	刮腻子	1.刮腻子遍数:2遍面层柔韧型腻子刮平 2.部位:顶棚1	m2	39.324	13.57	533.63
129	011403001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:油性乳胶漆,一底两面;(耐火等级:A级) 2.部位:顶棚1	m2	39.324	22.97	903.27
		俊川小学卫生间改造-安装工程					12237.3
		给排水工程					11577.9
130	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:PP-R塑料给水管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	36.85	22.84	841.65
131	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:PVC-U塑料排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接	m	38.12	54.24	2067.63
132	030807001001	低压螺纹阀门	1.类型:闸阀DN20	个	1	42.39	42.39
133	031003006001	大便器	1.规格、类型:蹲式大便器，脚踏式	组	14	402.98	5641.72
134	031003003001	洗脸盆	1.规格、类型:柱式洗脸盆	组	2	212.13	424.26
135	031003007001	小便器	1.规格、类型:小便器，手动开关式	组	5	512.05	2560.25
		电气部分					659.4
本页小计							13310.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	030412002002	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR24*12	m	12.995	18.24	237.03
137	030412004001	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格:铜芯单层塑料电线, ZRBV-4mm2	m	38.984	5.32	207.39
138	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	个	2	19.35	38.7
139	030413001002	普通灯具	1.名称:LED座灯(自带蓄电池) 2.型号:2X8W	套	3	43.31	129.93
140	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	5	9.27	46.35
		5.罗浮小学教学楼外墙喷仿石漆					23100.22
		罗浮小学教学楼外墙喷仿石漆					23100.22
		教学楼					23100.22
141	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:拆除原有马赛克外墙面 2.饰面材料种类:装饰面层+找平层	m2	128.415	33.26	4271.08
142	010103002001	拆除废料弃置	1.废弃料品种:拆除废料外运弃置 2.运距:综合考虑	m3	3.21	72.3	232.08
143	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-II） 2.部位:外墙1	m2	128.415	69.68	8947.96
144	011201001002	墙、柱面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比：5厚抗裂砂浆 2.部位:外墙1	m2	128.415	23.07	2962.53
145	011403001003	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆一底两面 2.刮无沙腻子一遍 3.部位:外墙1	m2	128.415	52.07	6686.57
本页小计							23759.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

合计	913282.6

材料暂估单价及调整表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	玻璃钢化粪池	20m3内	个	1	8500	8500					
2	铝合金门（包安装）		m2	19.6	380	7448					
3	人造草坪（包安装铺设）		元	766.09	110	84269.9					
4	13厚混合型塑胶面层（含画线、包安装铺设）		m2	520.24	210	109250.4					
5	足球门架（包安装）		个	2	3000	6000					
本页小计						215468.3	—	—			—
合　　计						215468.3	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		74141.08	
1.1	WMSGCS001001	文明施工		5461.47	
1.2	HJBHCS001001	环境保护		4964.97	
1.3	LSSSCS001001	临时设施		6454.46	
1.4	AQSCCS001001	安全生产		15143.15	
1.5	YJSGZJ001001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	011601001009	1.里脚手架		1650.08	
1.12	011601001010	1.建筑用综合脚手架		582.85	
1.13	011601001011	1.单独装修用综合脚手架 2.工期：暂按20天计算，结算时使用费按实际施工时间调整		39884.1	
本页小计				74141.08	
合计				74141.08	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	91328.26			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		91328.26			-

暂列金额明细表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	913282.6	10	91328.26			
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	91328.26			-
合　　计		-	-	91328.26			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：茂南区羊角镇教育创强复评工程改造修缮项目(三期)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	1078751.94	9	97087.67